STAROSTWO POWIATOWE
w NAMYSŁOWIE
WYDZIAŁ DRÓG POWIATOWYCH
46-100 Namysłów, Wolności 12A

DP-54/43B/75/08

Namysłów, dn. 21.11.2008r.

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust.1 pkt. 2 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z późn. zm./, Uchwały Nr 4/5a/99, Uchwały Nr XVIII/182/2008 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Uchwały Nr XVIII/183/2008 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Namysłowskiego oraz upoważnienia Kierownika Wydziału Dróg Powiatowych, Starostwa Powiatowego w Namysłowie z dnia 01.07.2008 r. do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Starosty Namysłowskiego, po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 18.11.2008 r. przez :

WPB Zabrze Sp. z o.o.
Pełnomocnik mgr inż. Adam Skardowski
ul. Pawliczka 25
41-800 Zabrze

o uzgodnienie lokalizacji rurociągu tłocznego Ø 110 na trasie Smarchowice Małe – Krzyków wzdłuż dróg DP 1103 O i DP 1110 O na terenach rolnych zlokalizowanych w odległości 6,0 – 9,0 m od krawędzi jezdni oraz zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków PK1 na terenie wsi: Smarchowice Małe (nr działki 211) i Krzyków (działka nr 60/2, działka nr 10, 35/1)

Uzgadniam

projektowaną lokalizację rurociągu tłocznego Ø 110 na trasie Smarchowice Małe – Krzyków wzdłuż dróg DP 1103 O i DP 1110 O na terenach rolnych zlokalizowanych w odległości 6,0 – 9,0 m od krawędzi jezdni oraz zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków PK1 na terenie wsi: Smarchowice Małe (nr działki 211) i Krzyków (działka nr 60/2, działka nr 10, 35/1)

przy zachowaniu następujących warunków:

1. Odtworzenia nawierzchni dróg powiatowych przy przejściach podłużnych i poprzecznych przez jezdnię przekopem wykonać zgodnie **z projektem drogowym uzgodnionym w tut. wydziale.**
2. W miarę możliwości jak największą ilość przejść przez jezdnię wykonać metodą bezrozkopową (przecisk, przewiert), w przypadku przejść przekopami ze względu na duże zagęszczenie przyłączy przyjąć odtworzenie bitumicznej nawierzchni drogowej na całych odcinkach drogi w obrębie zabudowy.
3. Ułożenie sieci w poboczu drogi powiatowej wykonać w wykopach wąskoprzestrzennych w odległości gwarantującej nie uszkodzenie krawędzi jezdni lub dodatkowo doprojektować odpowiednie zabezpieczenia ścian wykopu. Grunt po zasypie wykopów w pasie drogowym należy zagęścić do właściwego stopnia zagęszczenia (w przypadku gruntu nawodnionego należy go wymienić).

Za zgodność odpisu z oryginałem
dnia ..... podpis
Edward Król
45-115 Opole, ul. Piasta 6
tel. 077 442 82 97, kom. 501 325 976
NIP 754-100-39-34, Regon: 5030861019